Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce)

podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmen329975e a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

1. **Názov zákazky:**
   Rekonštrukcia strechy ZŠ Jarovnice

2. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**
   Základná škola Jarovnice
   Zastúpený: Mgr. Pavlíková Mária - riaditeľka ZŠ
   Adresa: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
   IČO: 36158119
   DIČ: 2021381439
   e-mail: zsjarovnice192@gmail.com

3. **Predmet zákazky:** Rekonštrukcia strechy ZŠ **Jarovnice** podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie

4. **Druh zákazky: stavebné práce**

5. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6. **Podmienky účasti:**
   Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
   „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku"

7. **Opis predmetu zákazky:**
   Jestvujúci stav strešnej konštrukcie ZŠ Jarovnice je nefunkčný, cez strešný plášť presakuje dažďová voda konštrukcia dažďových zvodov a žľabov je v havarijnom stave a neplnia už svoju funkciu. Strešný plášť ktorý je tvorený z niekoľkých vrstiev asfaltových pásov natavovaných na seba je lokálne vyspravovaný na viacerých miestach pretavením ďalšej vrstvy asfaltovej lepenky, ale aj tak strešný plášť vykazuje defekty v podobe vodou naplnených vypuklín a nie je možné jasne identifikovať miesta priesaku cez konštrukciu strechy ktorá je aj tak po dobe životnosti Z toho dôvodu navrhujeme výmenu celej strešnej krytiny realizovanej s asfaltových modifikovaných pásov za PVC fóliu FATRAFOL 810, kompletnú výmenu atikových dažďových žľabov , zvodov a všetkých klampiarskych konštrukcií strechy. Pri výmene strešnej krytiny navrhujeme doteplenie strešnej konštrukcie uvažujeme aj s doplnením tepelnej izolácie , pre zníženie energetickej náročnosti objektu.

8. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):**
   45000000-7 - stavebné práce

9. **Predpokladaná hodnota zákazky: 74 121,64 € bez DPH**

10. **Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy:** do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom

11. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Obec Jarovnice/ budova Základnej školy

12. **Variantné** riešenie: neumožňuje sa

13. Obhliadka miesta:

V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku.

14. **Lehota a miesto na predloženie ponúk: 20.10.2020 do 11:00 hod.**

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
TENDERTEAM, s .r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - poštou, osobne alebo elektronicky na fabry@tenderteam.sk

15. **Spôsob predkladania ponúk:**

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne alebo emailom.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:

„Rekonštrukcia strechy ZŠ Jarovnice"
PONUKA-NEOTVÁRAŤ

16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

17. **Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020**

18. Obsah ponuky:

Vyplnený návrh na plnenie kritérií - príloha č. 1
Nacenený výkaz výmer
Dôkaz o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu

19. **Otváranie ponúk:**

Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 20.10. 2020 o 11:15 hod.
Miesto: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

20. **Podmienky financovania:**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

21. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Prešove, 13.10. 2020

Ing. Karol Fábry
poverená osoba pre VO

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy ZŠ Jarovnice

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky	Celkom bez DPH	Výška DPH	Cena celkom s DPH
Rekonštrukcia strechy ZŠ Jarovnice			

*sme/nie sme platcami DPH

V……., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZŠ Jarovnice
Objekt:
ZŠ -strecha oprava

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v **EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:
ZŠ Jarovnice
Objekt:
ZŠ -strecha oprava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
783 - Nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:
ZŠ Jarovnice
Objekt:
ZŠ -strecha oprava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	155,000		
2	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	155,000		
3	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	155,000		
4	K	97800000HZS1	Demontáž pôv.prvkov na streche ,pomocné stavebné práce ,úprava atiky	hod	105,000		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,640		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,640		
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,040		
	D	99	Presun hmôt HSV				
8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	7,973		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				
9	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	773,342		
10	*M*	*283230007301*	*paropriepustná folia*	*m2*	*928,010*		
11	K	712300830	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	773,342		
12	K	71231091R	Vykonanie opravy a údržby pôvodnej povlak. krytiny striech plochých d+m	m2	773,342		
3	K	712370040	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochýchPVC-P fóliou vodor.a zvisla vr.všetkých systemových prvkov a oplechovania d+m	m2	773,342		
14	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	773,342		
15	*M*	*693110004701*	*separačná geotextilia*	*m2*	*928,010*		
16	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	351,283		
	D	713	Izolácie tepelné				
17	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách	m2	773,342		
18	*M*	*283720008001*	*Doska EPS polystyren hr.100 mm*	*m2*	*1 624,018*		
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	271,072		
	D	762	Konštrukcie tesárske				
20	K	762361124.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224 cm2	m	131,170		
21	*M*	*605110000000*	*dodávka reziva*	*m3*	*5,875*		
22	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,246		
23	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	22,826		
	D	783	Nátery				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	104,936		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
25	K	210010002	Bleskozvod demontáž a montáž	m	208,700		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
26	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		